

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(2) 第3近唐橋水道添架管移設工事		
工 事 場 所	千歳市 協和		
工 事 種 別	管工事		
工 事 概 要	【布設延長】管種：HPP、口径：φ75、延長：27.53m 管種：WEETDA、口径：φ75、延長：57.70m 管種：既設管撤去、口径：φ75、延長：57.02m φ20外、1箇所 【仕切弁等】材質：ソフトシール弁、口径：φ75、基数：3基 材質：ソフトシール弁、口径：φ50、基数：1基 【産業廃棄物】アスファルト殻：9.6t コンクリート殻 0.1t 【舗装仮復旧工】車道：t=3cm、11㎡、密粒度（再生）又は細粒度アスコン（再生）		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和 2年 8月 7日	契 約 金 額	12,859,000円
工 期（着工）	令和 2年 8月 7日	工 期（完成）	令和 2年11月 6日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	舞鶴設備工業株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 上長都1039番地8		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 2年11月 5日	変 更 金 額	319,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 2年11月 6日	変 更 後 の 契 約 金 額	13,178,000円
変 更 内 容	配管経路の変更に伴う資材・労務費の変更（増）、管路土工費及び産廃処理量の概数の確定による変更（増）		
変 更 理 由	（布設経路の変更に伴う資材費、労務費の変更（減））・試掘調査の結果、既設水道管の埋設深が当初設計と異なっていたことから、土留延長及び配管資材の変更に伴い資材費及び労務費を増額する。（舗装復旧方法の変更に伴う労務費の変更（増））・現地調査の結果、取付道路の路盤構成が当初と異なっていたことから、労務費を増額する。・車道部における凍上抑制層材を切込砂利0-80mmから再生骨材0-80mmに変更する。なお、道路管理者である北海道に確認し、了承を得ている。（産廃処理量の概数の確定による増）・産廃処理量の概数の確定による処分費等の増。（舗装復旧面積の概数の確定による減）・舗装復旧面積の概数の確定による労務費等の増減（試掘工の概数の確定による減）・試掘工の概数の確定による労務費等の増減		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。