

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(2) 北信濃外水道管改良工事その2		
工 事 場 所	千歳市 北信濃、北光1丁目、住吉3丁目		
工 事 種 別	水道施設工事		
工 事 概 要	【布設延長】管種：DGXP、口径：φ400、延長：80.33m 管種：PP、口径：φ50（北光）、延長：30.19m 管種：PP、口径：φ50（住吉）、延長：74.47m 給水管（住吉）管種：PP、口径：φ25外、箇所数：2箇所 【仕切弁等】材質：ソフトシール弁、口径：φ400、基数：1基 材質：ソフトシール弁、口径：φ50、基数：2基 【産業廃棄物】アスファルト殻：30.3t コンクリート殻：2.8t 【舗装仮復旧工】車		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 2年 5月27日	契 約 金 額	23,870,000円
工 期（着工）	令和 2年 5月27日	工 期（完成）	令和 2年10月22日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社フジプラ		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 高台4丁目4番17号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 2年10月20日	変 更 金 額	308,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 2年10月22日	変 更 後 の 契 約 金 額	24,178,000円
変 更 内 容	配管経路の変更に伴う資材・労務費の変更（増）、伐採・抜根工の追加（増）、舗装復旧費及び産廃処理量の概数の確定による変更（減）		
変 更 理 由	（布設延長の変更に伴う資材費、労務費の変更（増））・試掘調査の結果、サドル分水栓（φ75×50）の設置位置付近に既設管DKPφ75の継手、及びウインズ住吉（共同住宅）への給水管引込みがあったため、支障のない位置へ変更したことから、資材費及び労務費を増額する。・試掘調査の結果、既設管PPφ40の布設位置が当初設計と異なっているため、布設延長の変更を行ったことから、資材費及び労務費を増額する。（伐採・抜根工の追加に伴う共通仮設費、交通誘導員費の変更（増））・本工事は工事路線沿線にて建築工事が予定されており、布設予定経路上にある樹木は建築工事会社にて8月上旬までに伐採予定であった。しかし、新型コロナウイルス等の影響で準備が遅れており、伐採は早くても10月以降となることが分かった。このことから、工期内に工事を竣工させるため、布設に支障となる樹木は本工事で伐採することとした。		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。