

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(2) 末広外水道管改良工事		
工 事 場 所	千歳市 末広2丁目、春日町3丁目		
工 事 種 別	水道施設工事		
工 事 概 要	【布設延長】管種：DGXP、口径：φ400、延長：165.59m 管種：HPP、口径：φ200、延長：37.03m 管種：DGXP、口径：φ200、延長：2.10m 【産業廃棄物】アスファルト殻：70.5t コンクリート殻：0.4t 【舗装仮復旧工】車道：t = 3cm、227㎡、密粒度再生または細粒度アスコン（再生）歩道：t = 2cm、8㎡、細粒度アスコン（再生）【舗装復旧工】車道：t = 5cm、267㎡、アスファルト安定処理（再生） t =		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 2年 5月27日	契 約 金 額	38,720,000円
工 期（着工）	令和 2年 5月27日	工 期（完成）	令和 2年11月10日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	協業組合カンセイ		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 流通1丁目3番地の6		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 2年10月26日	変 更 金 額	396,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 2年11月10日	変 更 後 の 契 約 金 額	39,116,000円
変 更 内 容	布設経路の変更に伴う資材費、労務費の変更（増）、石綿管撤去に伴う労務費の変更（増）、使用する資材の変更に伴う資材費及び労務費の変更（減）、概数確定による変更（増）		
変 更 理 由	（布設経路の変更に伴う労務費の変更（増））・試掘の結果、既設水道管及び汚水取付管等との離隔を確保するため、縦断線形の変更に伴い労務費を増額する。（石綿管撤去に伴う労務費の変更（増））・試掘調査の結果、SP(A)路線において、布設予定経路上に石綿管(ACPφ150)の撤去及び処分に係る労務費を増額する。（使用する資材の変更に伴う資材費及び労務費の変更（減））・当初予定していた既設管との接合を、継ぎ輪からPCジョイントへの変更に伴い資材費及び労務費を減額する。（舗装復旧費の概数の確定による増）・概数の確定による、舗装復旧面積の増。（産廃処分量の概数の確定による増）・産廃処分量の概数の確定による処分費等の増。※石綿管撤去費を除く（試掘工の概数の確定による増）・試掘工の概数の確定による処分費等の増。		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。