

千歳市工事契約状況表

契約の内容			
工 事 名	(2) 本町1丁目外水道管改良工事		
工 事 場 所	千歳市 本町1丁目、本町2丁目、本町3丁目、本町4丁目		
工 事 種 別	管工事		
工 事 概 要	【布設延長】管種：DGXP、口径：φ200、延長：1.73m 管種：HPP、口径：φ150、延長：23.13m 管種：HPP、口径：φ100、延長：319.95m、管種：HPP、口径：φ75、延長：6.16m、管種：PP、口径：φ50、延長：10.62m 給水管管種：PP、口径：φ40外、箇所数：8箇所 【仕切弁等】材質：ソフトシール弁、口径：φ150、基数：4基 材質：ソフトシール弁、口径：φ100、基数：6基 材質：ソフトシール弁、口径：φ75、基数：1基 材質：ソフトシール弁、口径：φ50、基数：3基 【消火栓】単口2基【産業廃棄物】アスファルト殻：68.4t コンクリート殻：0.2t【舗装仮復旧工】車道：t = 3cm、74㎡、再生密粒度AS又は再生細粒度AS 歩道：t = 3cm、437㎡、再生細粒度AS、t = 2cm、14㎡		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契約年月日	令和2年5月27日	契約金額	46,640,000円
工期（着工）	令和2年5月27日	工期（完成）	令和2年11月13日
契約相手方の商号又は名称	株式会社高橋管機工業		
契約相手方の住所	千歳市 本町2丁目6番地		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容（第1回目）			
契約変更年月日	令和2年11月13日	変更金額	2,002,000円
変更後工期（完成）	令和2年11月13日	変更後の契約金額	48,642,000円
変更内容	1) 布設経路の変更に伴う資材費、労務費の増 ①支障移設に係る変更②試掘調査に係る変更 2) 消火栓資材費の減 3) 管接続の変更に係る資材費、労務費の増 4) 既設石綿管撤去に係る労務費、処分費の増 5) 舗装復旧面積の概数の確定による労務費の増 6) 産廃処理量の概数の確定による処分費の増		
変更理由	1) 布設経路の変更に伴う資材費、労務費の増①支障移設に係る変更 北海道開発局から、既設水道管（VHPφ100）がSP=21.23に設置予定の電線共同溝地上機器の支障となり、移設が必要であると指示があったことから、新設水道管（HPPφ100）、仮設バイパス管φ50の布設及び既設水道管（VHPφ100）の撤去を追加することとし、資材費、労務費を増とする。北海道開発局から、新設水道管（HPPφ100）がSP=51.90に設置予定の分岐樹の支障となり、切回しが必要であると指示があったことから、布設経路を変更することとし、資材費、労務費を増とする。②試掘調査の結果、布設経路の変更（資材変更、延長増）により、資材費、労務費を減とする。2) 消火栓資材費の減 現地調査の結果、既設消火栓がステンレス製であったことから、新設から撤去再設置に変更し、資材費を減とする。		
契約変更の内容（第 回 目）			
契約変更年月日		変更金額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

※金額はすべて「税込み」です。