

千歳市工事契約状況表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(4) 北信濃水道管改良工事その1		
工 事 場 所	千歳市 北信濃		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	【布設延長】管種：DGXP、口径：400(開削)、延長：112.39m、管種：DGXP、口径：400(推進)、延長：72.38m【産業廃棄物】アスファルト殻：90.7t、コンクリート殻：0.9t【舗装仮復旧工】車道：t=3cm 168㎡密粒度(再生)又は細粒度アスコン(再生)、歩道：t=2cm 8㎡細粒度アスコン(再生)【舗装復旧工】車道：t=3～4cm 283㎡細粒度ギャップアスコン(再生)、t=4～5cm 213㎡粗粒度アスコン(再生)、t=5～6cm 213㎡アスファルト安定処理(再生)、歩道：t=3cm 13㎡細粒度アスコン(再生)		
入札・契約の方法	制限付一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 4年 6月17日	契 約 金 額	89,650,000円
工 期 (着 工)	令和 4年 6月17日	工 期 (完 成)	令和 4年12月26日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	舞鶴設備工業株式会社		
契約相手方の住所	千歳市 上長都1039番地8号		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 (第 1 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日	令和 4年12月22日	変 更 金 額	6,149,000円
変更後工期(完成)	令和 4年12月26日	変更後の契約金額	95,799,000円
変 更 内 容	敷設経路の変更に伴う材料費、労務費の変更(増)、推進線形の変更に伴う、労務費の変更(増)、給水管切替工の変更に伴う材料費、労務費の変更(増)、産廃処理量の数量の確定による変更(増)他		
変 更 理 由	(材料費、労務費の変更(増)) ・ 試掘調査の結果、各種埋設管の土被りが当初設計と異なっていたことから、材料費及び労務費を増額する。 ・ 北海道ガス(株)との協議の結果、ガス管の沈下測定管理を行うことから、材料費及び労務費を増額する。(材料費、労務費の変更(増)) ・ (4) 北信濃水道管改良工事その2で施工予定であった給水管切替を本工事で施工することから、資材費・労務費を増額する。(労務費の変更(増)) ・ 下水道管の土被りが当初設計と異なっていたため推進線形を変更することとし、労務費を増額する。(試掘の数量の確定による減) ・ 数量の確定による試掘費の減。(産廃処理量の数量の確定による増) ・ 数量の確定による処分費等の増。		
契 約 変 更 の 内 容 (第 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。