

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(4) 新富3丁目水道管改良工事		
工 事 場 所	千歳市 新富3丁目		
工 事 種 別	管工事		
工 事 概 要	【布設延長】管種：H P P、口径：φ150、延長：143.57m 管種：W E E T A、口径：φ150、延長：28.07m 管種：H P P、口径：φ75、延長：95.70m 管種：H P P、口径：φ50、延長：92.56m 管種：給水管、口径：φ40、20箇所【仕切弁等】材質：ソトシル弁、口径：φ150、基数：3基 材質：ソトシル弁、口径：φ75、基数：4基 材質：ソトシル弁、口径：φ50、基数：3基【消火栓】単口：2基【産業廃棄物】アスファルト殻：71.4t コンクリート殻：0.2t【舗装仮復旧工】車道：t=3cm、234㎡、密粒度（再生）または細粒度アスコン（再生） 歩道：t=2cm、11㎡、細粒度アスコン（再生）【舗装復旧工】車道：t=3～4cm、581㎡		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 4年 6月 6日	契 約 金 額	38,720,000円
工 期 （ 着 工 ）	令和 4年 6月 6日	工 期 （ 完 成 ）	令和 4年11月 4日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	新栄工業株式会社		
契約相手方の住所	千歳市 北信濃770番9		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 4年11月 4日	変 更 金 額	2,904,000円
変更後工期（完成）	令和 4年11月 4日	変更後の契約金額	41,624,000円
変 更 内 容	①布設経路の変更に伴う資材費及び労務費の増、②既設管閉塞材料の変更に伴う資材費の増、③仮設バイパス管布設に伴う資材費及び労務費の増、④舗装復旧面積の概数の確定に伴う労務費の増、⑤産廃処分量の概数の確定による処分費の増。		
変 更 理 由	①布設経路の変更に伴う資材費、労務費の増（増額390,000円）・図面1/4 ・現地調査の結果、SP=48.34において、既設仕切弁の位置が設計と異なっており、新設管（HPPφ75）布設の支障となるため、布設経路の変更を検討していただきたい。 ・図面3/4 ・試掘の結果、既設水道管（VHPφ75）の占用位置が設計より用地界側であり、新設管（HPPφ75）布設の支障となるため、布設経路の変更を検討していただきたい。②既設管閉塞材料の変更に伴う資材費の増（増額250,000円） ・図面1/4 ・道道早来千歳線において、道路管理者から既設水道管（DAPφ150）の充填工を十分に行うため、閉塞材料を変更するよう指示があったことから、次のとおり資材を変更したい。③仮設バイパス管布設に伴う資材費及び労務費の増（増額420,000円） ・図面3/4		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。