

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(4) 信濃外水道管改良工事		
工 事 場 所	千歳市 信濃2丁目、新富2丁目		
工 事 種 別	管工事		
工 事 概 要	【布設延長】管種：H P P、口径：φ150、延長：65.50m 管種：H P P、口径：φ100、延長：125.38m 管種：H P P、口径：φ50、延長：2.30m 管種：給水管、口径：φ100、箇所数：7箇所【仕切弁等】材質：ソトシル弁、口径：φ150、基数：3基 材質：ソトシル弁、口径：φ100、基数：2基【産業廃棄物】アスファルト殻：37.5t コンクリート殻：0.1t【舗装仮復旧工】：車道 t=3cm：71m² 密粒度（再生）または細粒度アスコン（再生） 歩道 t=2cm：79m² 細粒度アスコン（再生）【舗装復旧工】車道 t=5cm：23m² アスファルト安定処理（再生）、車道 t=6cm：20m² アスファルト安定処理（再生）、車道 t=4cm：12m² 粗粒度アスコン（再生）、車道 t=5cm：20m² 粗粒度アスコン（再生）、車道 t=3cm：33m² 細粒度アスコン（再生）、		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 4年 5月23日	契 約 金 額	25,300,000円
工 期 （ 着 工 ）	令和 4年 5月23日	工 期 （ 完 成 ）	令和 4年 9月20日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社千歳水道設備		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 朝日町5丁目26番地		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 4年 9月16日	変 更 金 額	473,000円
変更後工期（完成）	令和 4年 9月20日	変更後の契約金額	25,773,000円
変 更 内 容	配管経路の変更に伴う資材費及び労務費の増、舗装構成の変更に伴う労務費の増、概数確定による労務費及び処分費の増		
変 更 理 由	試掘No.1の結果、割T字管設置予定位置にコンクリート構造物を確認したことから、割T字管及び布設経路を変更する。試掘No.17の結果、北新通における舗装構成が当初と異なっていたことから、復旧材料について変更する。試掘No.23の結果、新設管との接続予定位置に既設バルブ分水栓を確認したことから、配管経路を変更する。試掘No.14の結果、汚水取付管φ150の土被りが当初設計と異なることから、配管経路を変更する。試掘No.14の結果、既設管VHPφ100(99)の占用位置が当初設計と異なることから、配管経路を変更する。現地測量（調査）の結果、仮設給水管PPφ50の布設経路について、植樹帯が支障となることから、布設経路を変更する。概数の確定に伴う設計変更 舗装復旧面積、試掘工、産業廃棄物処分量（アスファルト殻及びコンクリート殻収集運搬処分量、建設汚泥）について、別紙のとおり数量を確定する		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。