

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	ペンギン公園整備工事		
工 事 場 所	千歳市文京6丁目		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"> ・公園施設等撤去・移設工 1式 ・電気設備工 1式 ・遊戯施設整備工 1式 ・管理施設整備工 1式 ・園路広場整備工 1式 ・サービス施設整備工 1式 ・仮設工 1式 		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 6年10月29日	契 約 金 額	22,165,000円
工 期（着工）	令和 6年10月29日	工 期（完成）	令和 7年 2月28日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社後藤田組		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 千代田町1丁目9番地		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 7年 2月27日	変 更 金 額	803,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 7年 2月28日	変 更 後 の 契 約 金 額	22,968,000円
変 更 内 容	1) 舗装切断作業が不要となったことに伴う減 2) 縁石の撤去数量変更による増 3) 広場の樹木について、掘取から伐根へ変更したことによる減 4) 接地棒の追加による増 5) 除雪工及び建設副産物処理等の数量確定による増 6) 週休2日モデル工事において4週8休以上を達成したことによる増		
変 更 理 由	1) 舗装切断の予定箇所について、現地を調査した結果、舗装面下部まで既に切れ込みが入っていたことから、舗装の撤去に伴う切断作業が不要となったため設計を変更する。 2) 中低木の根が縁石の下部まで広がっており、除根の際に縁石も一緒に外れてしまうことから、当該縁石を撤去することとして設計を変更する。 3) 掘取予定の樹木について、近接して植えられていることから、お互いの根が絡んでおり、掘取が困難であることから、当該樹木を伐根することとして設計を変更する。 4) 接地棒1本の打ち込みでは、接地抵抗が基準値(100Ω以下)を満たさなかったことから、接地棒の打ち込み数を追加することとして設計を変更する。 5) 概数としていた除雪工及び建設副産物処理等の数量が確定したことから、設計を変更する。 6) 週休2日モデル工事において4週8休以上を達成したことから、設計を変更する。		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。