

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(6) 長都駅前地区下水道工事		
工 事 場 所	千歳市 長都駅前3丁目		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	【工事延長】・雨水管PRPφ250 L = 167.15m 【管渠工】・雨水管PRPφ250 L' = 164.65m 【マンホール工】・0号マンホール 1箇所 ・1号マンホール 2箇所 【その他】・土工 一式 ・基礎工(砂基礎) 一式 ・舗装復旧工 一式		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和 6年 6月 7日	契 約 金 額	19,250,000円
工 期 (着 工)	令和 6年 6月 7日	工 期 (完 成)	令和 6年 9月30日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社後藤田組		
契約相手方の住所	千歳市 千代田町1丁目9番地		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 (第 1 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日	令和 6年 8月27日	変 更 金 額	814,000円
変更後工期(完成)	令和 6年 9月30日	変更後の契約金額	20,064,000円
変 更 内 容	(1) 舗装復旧工、歩車道ブロック復旧工、区画線工の減、及び取付管布設工の増(2) 舗装復旧工(歩道部)の下層路盤及び凍上抑制層材料の変更に伴う増(3) 概数の確定(4) 週休2日の実施		
変 更 理 由	別紙		
契 約 変 更 の 内 容 (第 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。

【設計変更の概要及び理由】

(1) 舗装復旧工、歩車道ブロック復旧工、区画線工の減、及び取付管布設工の増

道路改良工事の設計確定に伴う協議の結果、本工事の舗装復旧範囲の変更を要するほか、新設予定の雨水枳取付管施工を行うことに伴う数量の変更を要する。

(令和 6 年 6 月 18 日付工事施工協議簿)

(令和 6 年 7 月 1 日付設計変更(軽微)協議書第 1 回)

(契約書第 18 条)

(2) 舗装復旧工(歩道部)の下層路盤及び凍上抑制層材料の変更に伴う増

既設歩道路盤及び凍上抑制層材料がコンクリート再生骨材であり、当初設計と異なることから、路面復旧工事要綱に基づく現況復旧に伴い変更を要する。

(令和 6 年 7 月 16 日付工事施工協議簿)

(令和 6 年 7 月 16 日付設計変更(軽微)協議書第 2 回)

(契約書第 18 条)

(3) 概数の確定

概数の確定により下記細別について変更する。

- ・ 濁水処分費
- ・ 殻運搬、処分 (アスファルト)
- ・ コンクリート塊運搬処理

(令和 6 年 8 月 22 日付工事施工協議簿)

(契約書第 18 条)

(4) 週休 2 日の実施

受注者より週休 2 日実施の希望があり、達成状況の確認として実施工程表を受理した。現場の閉所実績は妥当と判断できるため、「千歳市週休 2 日モデル工事実施要領(案)」に従い、「4 週 8 休以上」として経費の補正を要する。

(令和 6 年 6 月 12 日付工事施工協議簿)

(令和 6 年 6 月 24 日付工事施工協議簿)

(令和 6 年 8 月 22 日付工事施工協議簿)