

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(6) 美々地区消火栓設置工事		
工 事 場 所	千歳市 美々		
工 事 種 別	管工事		
工 事 概 要	【布設延長】・管種DGXPφ250 延長1.42m・管種DGXPφ200 延長1357.72m 【仕切弁等】・ソトソール弁φ250 1基・ソトソール弁φ200 3基 【消火栓】 単口9基（新設） 【産業廃棄物】 アスファルト殻 0.9t、コンクリート殻 0.05t 【舗装仮復旧工】 歩道 t=2cm 5㎡ 細粒度アスコン（再生） 【舗装復旧工】 歩道 t=3cm 10㎡細粒度アスコン（再生）		
入札・契約の方法	制限付一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 6年 5月15日	契 約 金 額	105,039,000円
工 期（着工）	令和 6年 5月15日	工 期（完成）	令和 6年12月10日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	長崎・新栄特定共同企業体		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 上長都2番地11		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 6年12月 9日	変 更 金 額	6,677,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 6年12月20日	変 更 後 の 契 約 金 額	111,716,000円
変 更 内 容	別紙		
変 更 理 由	別紙		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。

変更概要及び理由書

① 敷鉄板の賃料及び撤去に係る労務費の増（増額 5,540,000 円）

下水道工事で設置された美々西通の敷鉄板について、他企業の工事に伴い撤去されることとなったが、工事車両の通行に必要なため、本工事で引き継ぎ、工事完了後に撤去することとした。これにより、敷鉄板の賃料及び撤去に係る労務費を増とする。

② 配管材料の変更に伴う資材費及び労務費の減（減額 360,000 円）

別発注工事で設置予定の仕切弁口径が当初想定と異なることから、配管材料の変更に伴う資材費及び労務費を減とする。

③ 給水管の追加に伴う資材費及び労務費の増（増額 480,000 円）

北電及び下水道整備課から給水の依頼があったことから、給水管の追加に伴う資材費及び労務費を増とする。

④ 復旧断面の変更に伴う労務費の増（増額 820,000 円）

次世代半導体拠点推進室及び道路管理課との協議により、ラピダスゲート前を仮舗装で復旧することとなったため、復旧の変更に伴う労務費を増とする。

⑤ 消火栓部の配管及び本管の布設位置の変更に伴う資材費及び労務費の増 （増額 180,000 円）

北海道企業局との協議の結果、消火栓の設置位置が企業局配水施設と重複するため、消火栓部の配管及び本管の布設位置の変更に伴う資材費及び労務費を増とする。

⑥ 給水管の切回しに伴う資材費及び労務費の増（増額 2,720,000 円）

美々西通と美々南通の交差点部において、跨線橋の基礎が建設されることとなった。これにより、跨線橋基礎と環境センターへの給水管（VHP φ75）が干渉するため、給水管の切回しに伴う資材費及び労務費を増とする。

⑦ 給水管切回しの追加に伴う工期の延伸（12月10日（水）→12月20日（金））

軽微変更で追加となった給水管の切回し工事について、道路工事の完成が11月末となったことにより、本工事の着手が12月からとなった。さらに12月から鹿島道路が美々西通と美々南通を接続する仮設道路の建設を開始し、本工事の作業効率が低下したことにより、工期内の完成が困難であるため、工期を延伸する。

⑧ 概数の確定による労務費の減（減額 2,793,000 円）

概数としていた数量が確定したことにより、労務費を減とする。

⑨ 概数の確定による処分費の増（増額 90,000 円）

概数としていた数量が確定したことにより、処分費を増とする。