

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(7) 富丘外水道管整備工事		
工 事 場 所	千歳市 富丘1丁目、本町2丁目、若草1丁目		
工 事 種 別	管工事		
工 事 概 要	別紙		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 7年 9月24日	契 約 金 額	23,848,000円
工 期 (着 工)	令和 7年 9月24日	工 期 (完 成)	令和 8年 1月30日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	新栄工業株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 北信濃 7 7 0 番 9		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随 意 契 約 を 行 っ た 場 合)			
契 約 変 更 の 内 容 (第 1 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日	令和 8年 1月28日	変 更 金 額	1,672,000円
変 更 後 工 期 (完 成)	令和 8年 1月30日	変 更 後 の 契 約 金 額	25,520,000円
変 更 内 容	1 配水管布設経路の変更 2 舗装工の変更 3 概数の確定		
変 更 理 由	1 現地調査の結果、接続する既設管が当初想定していた形状と異なっていたほか、支障物を避けて新設配水管を布設する必要が生じたことから、布設経路を変更する。(契約書第18条) 2 現地調査の結果、想定していた舗装構成に相違があったことから舗装構成を変更する。また、配水管布設経路の変更に伴い、舗装端部まで全幅復旧する必要が生じた範囲等について、舗装面積を変更する。(契約書第18条) 3 概数としていた産業廃棄物処分量等を確定する。		
契 約 変 更 の 内 容 (第 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 (完 成)		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。

布設延長	管種	口径	延長	管種	口径	箇所数
	HPP	φ 100	13.40 m	給水管		
HPP	φ 50	225.92 m	PP	φ 25	9 箇所	
仕切弁等	材質	口径	基数	材質	口径	基数
	ソフシーリング	φ 100	1 基			
	ソフシーリング	φ 75	1 基			
	ソフシーリング	φ 50	4 基			
消火栓	単口 1 基 移設、 双口 0 基					
産業廃棄物	アスファルト殻 62.4 t、 コンクリート殻 0.6 t					
舗装 仮復旧工	車道	t = 3 cm	165 m ²	密粒度(再生)又は細粒度アスコン(再生)		
	歩道	t = 2 cm	6 m ²	細粒度アスコン(再生)		
舗装復旧工	車道	t = 4 cm	367 m ²	細粒度アスコン(再生)		
		t = 3 cm	0 m ²	細粒度キャップアスコン(再生)		
		t = 4 cm	0 m ²	粗粒度アスコン(再生)		
		t = 5 cm	260 m ²	アスファルト安定処理(再生)		
	歩道	t = 3 cm	0 m ²	細粒度アスコン(再生)		
		t = 6 cm	0 m ²	インターロッキングブロック撤去再設置		