

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	浄化センター地震対策施設設置工事その1		
工 事 場 所	千歳市 清流1丁目1-7		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	[土木工事] ゴム伸縮可撓継手設置 ・浄化センター管路 EXP-j 2, 3 L=23.5m (フラット型) [機械設備工事] 小配管据付・撤去工 1式 鋼製加工品据付・撤去工 1式 [電気設備工事] ケーブルラック可とう化 1式 [建築工事] 扉更新工事 1式		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和元年 9月18日	契 約 金 額	24,365,000円
工 期 (着 工)	令和元年 9月18日	工 期 (完 成)	令和 2年 3月13日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	北世建設株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 上長都1057番地4		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随 意 契 約 を 行 っ た 場 合)			
契 約 変 更 の 内 容 (第 1 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日	令和 2年 3月12日	変 更 金 額	1,188,000円
変 更 後 工 期 (完 成)	令和 2年 3月13日	変 更 後 の 契 約 金 額	25,553,000円
変 更 内 容	漏水部止水工の増、技術管理費の増、シンダーコン復旧工の減		
変 更 理 由	漏水止水工において、当初設計量の薬液注入を行ったが、漏水が確認されたため、注入量を増やし施工を行った。それに伴い、漏水止水工を増とする。諸経費動向調査に伴う、調査費用として技術管理費を増とする。当初設計でシンダーコンクリートを打設予定であったが、既設シンダーコンクリート厚でも施工の支障とならないことから、当初250mmの打設予定箇所を100mmに変更する。また、Exp-j 2底版部は打設不要となる。それに伴い、シンダーコン復旧工を減とする。		
契 約 変 更 の 内 容 (第 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 (完 成)		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。