

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	30. 末広5丁目水道管改良工事		
工 事 場 所	千歳市 末広5丁目		
工 事 種 別	管工事		
工 事 概 要	管布設経路(縦断)の変更に伴う土工数量の変更(増)、凍上抑制材の変更(増)、泥炭処分に伴う土砂運搬工等の変更(増)、縁石除去及び設置の追加(増)、産業廃棄物等の概数確定による変更(増)		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成30年 9月26日	契 約 金 額	11,070,000円
工 期 (着 工)	平成30年 9月26日	工 期 (完 成)	平成31年 1月 4日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社フジプラ		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 高台4丁目4番17号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随 意 契 約 を 行 っ た 場 合)			
契 約 変 更 の 内 容 (第 1 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日	平成30年12月18日	変 更 金 額	453,600円
変 更 後 工 期 (完 成)	平成31年 1月 4日	変 更 後 の 契 約 金 額	11,523,600円
変 更 内 容	管布設経路(縦断)の変更に伴う土工数量の変更(増)、凍上抑制材の変更(増)、泥炭処分に伴う土砂運搬工等の変更(増)、縁石除去及び設置の追加(増)、産業廃棄物等の概数確定による変更(増)		
変 更 理 由	【管布設経路(縦断)の変更に伴う土工数量の変更(増)】 試掘の結果、地下埋設物(水道管、下水道管、ガス管)の位置が当初設計と異なることから、管布設経路の変更を要する。 【凍上抑制材の変更(増)】 試掘の結果、既設凍上抑制材が路盤砂であったため、現状復旧に伴う変更を要する。 【泥炭処分に伴う土砂運搬工等の変更(増)】 試掘の結果、管布設断面の一部の地質が泥炭層であり、当初設計の残土受け入れ先では受け入れができないことから、搬出先の変更を要する。また、泥炭の処分によって埋戻用土砂の不足が生じるため、千歳霊園横の残土仮置場の土砂を使用することに伴い土砂運搬工等の変更を要する。 【縁石除去及び設置の追加(増)】 管布設完了箇所において既設の縁石が沈下したことから、縁石の修繕を要する。		
契 約 変 更 の 内 容 (第 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 (完 成)		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。