

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	30. 青葉2丁目外水道管改良工事		
工 事 場 所	千歳市 青葉2丁目、青葉3丁目、幸町6丁目		
工 事 種 別	管工事		
工 事 概 要	現況復旧に伴う舗装復旧断面の変更（増）、配管布設経路の変更（増）、配管経路変更に伴う資材の変更（減）、支障物の撤去に伴う労務の変更（増）、既設管切替作業に伴う資材の変更（増）、概数の確定による変更（増）		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成30年 6月26日	契 約 金 額	18,295,200円
工 期（着工）	平成30年 6月26日	工 期（完成）	平成30年10月10日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	協業組合カンセイ		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 流通1丁目3番地の6		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	平成30年10月 9日	変 更 金 額	2,408,400円
変 更 後 工 期（完成）	平成30年10月10日	変 更 後 の 契 約 金 額	20,703,600円
変 更 内 容	現況復旧に伴う舗装復旧断面の変更（増）、配管布設経路の変更（増）、配管経路変更に伴う資材の変更（減）、支障物の撤去に伴う労務の変更（増）、既設管切替作業に伴う資材の変更（増）、概数の確定による変更（増）		
変 更 理 由	【現況復旧に伴う舗装復旧断面の変更（増）】 試掘の結果、既設の舗装路盤構成、路盤材料、及び凍上抑制層材料が当初設計と異なるため。 【配管布設経路の変更（増）】 青葉3丁目HPPφ75（鉄北通）の既設配管経路が当初設計と異なるため。 【配管経路変更に伴う資材の変更（減）】 試掘の結果、幸町6丁目PPφ50（SP=1.90）の伏越部にて、異形管の施工が困難であり、配管を行う上で不要と判断したため。 【支障物の撤去に伴う労務の変更（増）】 青葉3丁目HPPφ150の布設に伴い、ACPφ150の端部が支障となるため。 【既設管切替作業に伴う資材の変更（増）】 既設管DAPφ150の止水について、既設不断水簡易バルブを閉止しただけでは完全な止水が担保されないと判断したため。		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。