

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	30. 千歳市浄化センター地震対策施設設置工事その1		
工 事 場 所	千歳市 清流1丁目1-7		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	【土木工事】 ○ゴム伸縮可撓継手設置 ・浄化センターポンプ室 EXP-j 6, 7, 8 L=36.8m(L型) 【機械設備工事】 ○小配管据付・撤去工 ○鋼製加工品据付・撤去工		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	平成30年 8月31日	契 約 金 額	36,320,400円
工 期（着工）	平成30年 8月31日	工 期（完成）	平成31年 3月 8日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	三井建機工業株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 清流1丁目3番12号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	平成31年 3月 5日	変 更 金 額	2,149,200円
変 更 後 工 期（完成）	平成31年 3月 8日	変 更 後 の 契 約 金 額	38,469,600円
変 更 内 容	漏水部止水工の増、ゴム伸縮可撓継手設置延長の減、シンダーコンクリートの手壊し暑さの増、増し壁コンクリートの打設が不要になったことによる減、段差箇所の養生に伴う材料費の増		
変 更 理 由	【漏水部止水工の増】漏水止水工において、湧水量の増加に伴い、当初設計量より薬液注入量が増となったため。【ゴム伸縮可撓継手設置延長の減】ゴム伸縮可撓継手設置延長について、実測の結果が当初設計延長よりも短くなったため。【シンダーコンクリートの手壊し暑さの増】既設のシンダーコンクリートが当初設計よりも厚さが増となったため。【増し壁コンクリートの打設が不要になったことによる減】Exp-j8において、当初設計で施工予定であった増し壁（0.3m×0.3m×6.39m）が不要となったことにより、伸縮継手工、雑工が減ったため。【段差箇所の養生に伴う材料費の増】Exp-j8において、ゴム継手設置箇所に段差が生じ、通路として使用するのに支障となるため。		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。

