第６号様式（７条関係）

千　歳　市　工　事　契　約　状　況　表

契　約　の　内　容			
工　　事　　名	仲の橋通外舗装補修工事		
工　事　場　所	千歳市　新富1,2丁目、都、幌加		
工　事　種　別	ほ装工事		
工　事　概　要	仲の橋通り、東９線道路、協和新川線 仲の橋通り(舗装打換え)　L=254.25m W=9.00m 舗装工　一式　排水構造物工　一式　縁石工　一式 構造物撤去工　一式　区画線工　一式　仮設工　一式 東９線道路(切削オーバーレイ)　L=250.00m W=6.50m 舗装工　一式　区画線工　一式　仮設工　一式 協和新川線(切削オーバーレイ)　L=200.00m W=6.50m 舗装工　一式　区画線工　一式　仮設工　一式		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契　約　年　月　日	令和 8年 7月22日	契　約　金　額	68,860,000円
工　期　（　着　工　）	令和 8年 7月22日	工　期　（　完　成　）	令和 8年12月10日
契約相手方の商号又は名称	有限会社丸優コトブキ建設		
契約相手方の住所	千歳市　根志越１８９番６５９		
契約相手方の選定理由（随意契約を行った場合）			

契　約　変　更　の　内　容　（　第　　回　目　）			
契約変更年月日	令和 8年10月30日	変　更　金　額	7,997,000円
変更後工期（完成）	令和 8年12月10日	変更後の契約金額	76,857,000円
変更内容	1.施工範囲の追加(東９線道路 SP250.00～SP548.21　L=298.21m) 2.起工測量結果に基づく施工範囲の確定（仲の橋通） 3.雨水集水桝施工方法の変更（仲の橋通） 4.起工測量結果に基づく施工範囲の確定（東９線道路（当初計画路線）） 5.起工測量結果に基づく施工範囲の確定（協和新川線）		
変更理由	1.当該事業(市道整備事業)において、他の事業量が確定したため、予算額を活用することで、当該路線の事業促進を図ることが可能となったため、計画を前倒しし、拡大設計変更を行う。 2.起工測量結果に基づく施工範囲の確定に伴い、舗装工に係る各数量を変更する。 3.現地調査結果及び水道局協議の結果、雨水集水桝の高さ調整についてグレーチング枠嵩上げへの変更に伴い、構造物撤去工・縁石工・排水構造物工に係る各数量を変更する。（契約書第18条） 4.起工測量結果に基づく施工範囲の確定に伴い、舗装工に係る各数量を変更する。 5.起工測量結果に基づく施工範囲の確定に伴い、舗装工に係る各数量を変更する。		

契　約　変　更　の　内　容　（　第　　回　目　）			
契約変更年月日		変　更　金　額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

※金額はすべて「税込み」です。