

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	合流地区污水管切替下水道工事		
工 事 場 所	千歳市 清水町1丁目、栄町4丁目		
工 事 種 別	管工事		
工 事 概 要	【清水町1丁目】：民地内配管の雨污水を分流して公共枿へ接続する〔取付管及びます工〕 VUφ150、L' =12.00m（2宅地分）、〔付帯工〕 舗装本復旧 A=6㎡【栄町4丁目】：取付管接続先を合流管から污水管へ切り替える〔取付管及びます工〕 VUφ150、L' =18.82m（8箇所）、〔付帯工〕 舗装本復旧（車道）A=26㎡、舗装本復旧（歩道）A=17㎡		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和元年 7月 8日	契 約 金 額	4,676,400円
工 期（着工）	令和元年 7月 8日	工 期（完成）	令和元年 9月10日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	日千工業株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 東郊2丁目2番20号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和元年 9月 6日	変 更 金 額	140,400円
変 更 後 工 期（完成）	令和元年 9月10日	変 更 後 の 契 約 金 額	4,816,800円
変 更 内 容	栄町4丁目地区における試験掘の減、施工範囲の確定、栄町4丁目地区におけるAs舗装復旧厚の増、栄町4丁目地区における既設取付管種の変更、清水町1丁目地区における誘導員配置人数の増、産業廃棄物処分量の確定		
変 更 理 由	【栄町4丁目地区における試験掘の減】当初設計では、既設排水管の敷設位置が不明瞭であるため、立上管の位置を試験掘にて確認することとしたが、公共枿からのミラーを用いた確認により、立上管の位置が推定できることから試験掘を減とする。【施工範囲の確定】 清水町1丁目地区の既設排水管敷設位置や栄町4丁目地区の立上管の位置が不明であったことから、当初設計では掘削範囲や舗装復旧範囲といった各種の施工範囲を概数としたが、受発注者双方で現地協議の上、施工範囲を確定したことから変更する。【栄町4丁目地区におけるAs舗装復旧厚の増】 既設のAs舗装厚が設計値（t=18cm）と現地（t=20cm）で異なっていたため、本復旧におけるAs舗装の復旧厚を現況復旧に基づくt=20cmへ変更する。		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。