

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	朝日町外水道管改良工事		
工 事 場 所	千歳市 朝日町・千代田町・幸町・東雲町・本町・清水町・栄町・旭ヶ丘・錦町		
工 事 種 別	管工事		
工 事 概 要	<p>【布設延長】 管種：PP、口径：φ50、延長：154.6m 管種：HPP、口径：φ75、延長：123.8m 管種：HPP、口径：φ100、延長：207.4m 管種：HPP、口径：φ150、延長：1.5m 給水管管種：PP、口径：φ25他、箇所数：36か所 【仕切弁等】 材質：PP挿口付ソフトシール弁、口径：φ50、基数：5基 材質：PE挿口付ソフトシール弁、口径：φ75、基数：5基 材質：ソフトシール弁、口径：φ75、基数：1基 材質：PE挿口付ソフトシール弁、口径：φ100、基数：6基 【消火栓】単口：1基 【産業廃棄物】 アスファルト殻：130t コンクリート殻：1t 【舗装仮復旧工】 車道：t=3cm、283㎡、密粒度（再生）または細粒度アスコン（再生） 歩道：t=2cm、24㎡、細粒度アスコン（再生）</p>		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和元年 5月28日	契 約 金 額	34,716,600円
工 期（着工）	令和元年 5月28日	工 期（完成）	令和元年11月29日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社長崎工業		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 上長都2番地11		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和元年 9月30日	変 更 金 額	642,900円
変 更 後 工 期（完成）	令和元年11月29日	変 更 後 の 契 約 金 額	35,359,500円
変 更 内 容	消費税等率の引上げに伴う契約金額の変更		
変 更 理 由	令和元年10月1日から消費税等率が10%に引上げされることから、契約金額の変更を行う。		
契 約 変 更 の 内 容（第 2 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和元年11月27日	変 更 金 額	1,754,500円
変 更 後 工 期（完成）	令和元年11月29日	変 更 後 の 契 約 金 額	37,114,000円
変 更 内 容	溶剤浸透防止スリーブ施工の追加（増）、配管経路の変更に伴う資材・労務費の変更（増）、給水切替箇所数の変更（減）、舗装復旧費及び産廃処理量の概数の確定による変更（増）		
変 更 理 由	<p>（溶剤浸透防止スリーブ施工の追加（増）） 図番8 ・水道用ポリエチレン管（φ50）用の溶剤浸透防止スリーブが新たにメーカーから発売れ、溶剤浸透防止スリーブ施工を行ったことから、資材費及び労務費を増額する。（配管経路の変更に伴う資材・労務費の変更（増）） 図番8 ・試掘工にて工事始点及び終点の既設管（PPφ40）エント位置を確認したところ、エント位置が設計図と異なっており、施工延長が増えたことから、資材費及び労務費を増額する。（給水切替箇所数の変更（増）） 図番8 ・試掘工にて既設管（PPφ40）エント位置を確認したところ、澤村宅給水管取り出し（φ40×20チズ分岐）がエント位置直近にあり本管接続ができないため、給水管の切替工事を追加したことから、資材費及び労務費を増額する。</p>		

※金額はすべて「税込み」です。