

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	末広2丁目外水道管改良工事		
工 事 場 所	千歳市 末広2丁目		
工 事 種 別	水道施設工事		
工 事 概 要	【布設延長】 管種：DGXP、口径：φ400、延長：189.74m 給水管管種：PP、口径：φ25他、箇所数：2ヶ所 【産業廃棄物】 アスファルト殻：71t、コンクリート殻：0t 【舗装仮復旧工】 車道：t = 3 cm、204㎡、密粒度（再生）または細粒度アスコン（再生） 【舗装復旧工】 車道：t = 5 cm、282㎡、アスファルト安定処理（再生） 車道：t = 3 cm、360㎡、細粒度アスコン（再生）		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和元年 8月 2日	契 約 金 額	31,075,000円
工 期（着工）	令和元年 8月 2日	工 期（完成）	令和元年12月 5日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社高橋管機工業		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 本町2丁目6番地		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和元年11月28日	変 更 金 額	1,232,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和元年12月 5日	変 更 後 の 契 約 金 額	32,307,000円
変 更 内 容	配管布設経路の変更（増）、概数の確定による変更（増）		
変 更 理 由	（配管布設経路の変更（増））1 試掘の結果、給水管PPφ25（菊地宅）の分水位置及び既設水道管の埋設深さが当初設計と異なることを確認した。2 本工事は「末広5丁目外水道管改良工事」と同時進行する予定であったが、本工事の現場着手時には「末広5丁目外水道管改良工事」が完了していたことから、継ぎ輪φ400が不要となった。3 1及び2に伴い、工事終点がSP（C）=99.76からSP（C）=105.30となることから、弁筐の撤去・再設置が必要となる。以上のことから、配管布設経路の変更を要する。（概数の確定による変更（増））泥炭の処分量及び産業廃棄物処分量等の概数確定による数量の変更を要する。		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。