

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	1 工区幸町下水道工事		
工 事 場 所	千歳市 幸町2、3丁目		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	【工事延長】 PRPφ200 L=167.06m 【管きよ工】 PRPφ200 L'=163.54m 【マンホール工】 組立1号マンホール 4箇所、内副管 1箇所【取付管及びます工】 VUφ150 L'=60.85m 【その他】 土工一式、基礎工（砕石基礎）一式、舗装復旧工一式		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和元年 5月20日	契 約 金 額	35,640,000円
工 期 （ 着 工 ）	令和元年 5月20日	工 期 （ 完 成 ）	令和元年12月10日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社丹波組		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 本町1丁目14番地		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和元年 9月17日	変 更 金 額	660,000円
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）	令和元年12月10日	変 更 後 の 契 約 金 額	36,300,000円
変 更 内 容	消費税等率の引上げに伴う契約金額の変更		
変 更 理 由	令和元年10月1日から消費税等率が10%に引上げされることから、契約金額の変更を行う。		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 2 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和元年11月14日	変 更 金 額	2,772,000円
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）	令和元年12月10日	変 更 後 の 契 約 金 額	39,072,000円
変 更 内 容	凍上抑制層材料の変更、既設汚水柵撤去の増、汚水柵新設の増、不良土運搬先の変更、舗装本復旧面積及び区画線復旧延長の減、公共柵鉄蓋の規格の変更、実際の不良土層出現深度に基づく改良土量及び運搬土量の数量変更、埋設管の試掘調査結果に基づく人力土工量の再計算による数量変更、産業廃棄物処分量の確定		
変 更 理 由	（凍上抑制層材料の変更） 当初設計では1193路線の凍上抑制層材料を砂としたが、現地では切込砂利が使用されていることが判明した。道路管理者からは現況に基づく舗装復旧を求められているため、舗装復旧における凍上抑制層材料を砂から切込砂利へ変更する。（既設汚水柵撤去の増）当初は新設する汚水管へ接続することとした1193路線の既設汚水柵R1について、現在使用されていないことから管路維持課と協議した結果、1宅地1柵設置の観点から不要と判断されたため撤去する。（汚水柵新設の増）千代田町1丁目の月光館からの台所排水が雨水柵へ接続されていることから、1189路線に汚水柵を1基新設し、台所排水を汚水管へ流下させるよう変更する。（不良土運搬先の変更）当初は不良土の運搬先をスラッジセンターとしたが、同地の残土堆積容量が不足することから、運搬先を根志越の市有地へ変更する。		

※金額はすべて「税込み」です。