

# 千歳市工事契約状況表

契約の内容			
工 事 名	30.2工区清水町2、3丁目下水道工事		
工 事 場 所	千歳市 清水町2、3丁目		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	【工事延長】PRPφ200 L=173.46m、HPφ1350 L=177.74m、HPφ250（撤去）L=118.53m【管渠工】PRPφ200 L'=170.97m、HPφ1350 L'=174.71m、【マンホール工】組立1号マンホール 3箇所、組立4号マンホール 2箇所、塩ビ小型マンホール 1箇所【取付管及びびます工】VUφ150（汚水）L'=129.48m、VUφ150（雨水）L'=55.25m、【その他】土工一式、基礎工（砕石基礎）一式、既設管撤去HPφ150 L'=161.06m、既設管撤去HPφ250 L'=114.86m、既設1号人孔撤去 5箇所、舗装復旧工一式		
入札・契約の方法	制限付一般競争入札		
契 約 年 月 日	平成30年 6月 6日	契 約 金 額	109,566,000円
工 期（着工）	平成30年 6月 6日	工 期（完成）	平成31年 3月 8日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	千歳建設株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 流通1丁目3番地の1		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容（第1回目）			
契 約 変 更 年 月 日	平成30年12月12日	変 更 金 額	-12,031,200円
変 更 後 工 期（完成）	平成31年 3月 8日	変 更 後 の 契 約 金 額	97,534,800円
変 更 内 容	試掘箇所の増減、現地調査結果に基づく柵蓋交換の減、取付管撤去箇所の減及び既設柵撤去の増、舗装本復旧方法の変更、現況に準じた舗装構成厚への変更、ガス管露出部における路面覆工の減、人力掘削及び誘導員の数量増、雨水取付管切替箇所の増、特記仕様書における本管敷設工期末の変更、雨水管敷設延長の減、残土運搬の減		
変 更 理 由	【試掘箇所の増減】既設水道管が雨水管敷設の支障となるため埋設物管理者と協議した結果、埋設状況確認のため試掘の2箇所増が必要となった。また、同協議において管径が小さい給水管2箇所の試掘については不要となった。結果、掘削深1.5m以下の試掘が1箇所減、掘削深1.5m超の試掘が1箇所増となる。【現地調査結果に基づく柵蓋交換の減、取付管撤去箇所の減及び既設柵撤去の増】受注者による既設柵調査の結果、既設柵の蓋が穴なしタイプであったことから交換が不要となった。また、L9、R7柵の2箇所が柵引きされており、既設取付管が無いことから撤去が減となる。加えて、L2、L4柵の2箇所は現在使用されておらず、近くの宅地には別の汚水柵が設置されていることから不要であるため廃止とし、撤去する。		
契約変更の内容（第2回目）			
契 約 変 更 年 月 日	平成31年 2月20日	変 更 金 額	2,754,000円
変 更 後 工 期（完成）	平成31年 3月 8日	変 更 後 の 契 約 金 額	100,288,800円
変 更 内 容	仮置き場整地の増、除排雪の増、路面ヒーター運転の増、支障管撤去の増、概数の確定		
変 更 理 由	【仮置き場整地の増】残土仮置き場として使用している大和3丁目746番3の市有地について、ダンプ運行による不陸が生じていることから、堆積している残土を敷き均して整地を行う。【除排雪の増】道路管理課との協議の結果、本工事区間は日々の除雪作業がされない排雪区間であるため、工事区間内の除排雪が施工上必要となることから、工事区域内除雪を計上する。【路面ヒーター運転の増】表層舗設の乳剤散布にあたり、舗装面乾燥が必要となることから路面ヒーター運転を計上する。【支障管撤去の増】汚水マンホール設置及び雨水管布設において、埋設されていた廃止鉄管及び廃止コンクリート管が支障となることから、撤去及び処分が必要となる。		

※金額はすべて「税込み」です。