

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	30. 上長都下水道工事		
工 事 場 所	千歳市 上長都		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	【工事延長】 PRPφ400 L=92.20m、PRPφ350 L=100.00m【管きょ工】 PRPφ400 L=91.40m、PRPφ350 L=99.19m 【マンホール工】 1号マンホール 3箇所 【取付管及びます工】 雨水柵Ⅱ型A 14箇所、集水柵Ⅰ型A 2箇所【その他】土工一式、管路土留工一式、基礎工（砂基礎）一式、舗装復旧工一式		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成30年 4月27日	契 約 金 額	17,064,000円
工 期（着工）	平成30年 4月27日	工 期（完成）	平成30年 9月30日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社ヒロトミ建設		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 みどり台北1丁目4番6号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	平成30年 8月27日	変 更 金 額	572,400円
変 更 後 工 期（完成）	平成30年 9月30日	変 更 後 の 契 約 金 額	17,636,400円
変 更 内 容	伐木・運搬・処理の増舗装復旧面積の増区画線工の増概数の確定		
変 更 理 由	伐木・運搬・処理の増：管布設箇所周辺に雑木が存在し、掘削時に倒木する恐れがあるため、伐木・運搬・処理を要する。舗装復旧面積の増：U型側溝布設箇所において、段差解消のため舗装によるすり付けを要する。また、現地状況により雨水柵周囲を舗装する。区画線工の増：現地の状況により、区画線復旧を要する。概数の確定：概数の確定により変更する。（取付管およびます工、付帯工）		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。