

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(2) 栄町外水道管移設工事		
工 事 場 所	千歳市 栄町3丁目、千代田町3丁目		
工 事 種 別	管工事		
工 事 概 要	【布設延長】管種：HPP、口径：φ100、延長：68.34m 給水管管種：PP、口径：40外、箇所数：7箇所 【仕切弁等】材質：ソフトシール弁、口径：φ100、基数：1基 【産業廃棄物】アスファルト殻：2.4t 【舗装仮復旧工】車道：t = 3cm、1㎡、密粒度（再生）または細粒度アスコン（再生） 歩道：t = 2cm、34㎡、細粒度アスコン（再生）		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和2年8月4日	契 約 金 額	3,993,000円
工 期（着工）	令和2年8月4日	工 期（完成）	令和3年1月29日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	舞鶴設備工業株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 上長都1039番地8		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和3年1月26日	変 更 金 額	748,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和3年1月29日	変 更 後 の 契 約 金 額	4,741,000円
変 更 内 容	①布設経路の変更に伴う資材費、労務費の増 ②資材の変更に伴う資材費、労務費の増③試掘の追加に伴う労務費の増④交通誘導警備員の増に伴う労務費の増⑤産廃処分量の概数の確定による処分費の増		
変 更 理 由	①布設経路の変更に伴う資材費、労務費の増 現地調査の結果、SP=264.51～SP=271.51において、NTT柱が管布設の支障となることが判明したため、布設経路を変更することとし、資材費、労務費を増とする。②資材の変更に伴う資材費、労務費の増 下水道工事との同時施工区間(SP=271.51～SP=303.26)において、進捗を下水道工事に合わせる都合上、資材の変更が必要となるため、資材の変更に伴う資材費、労務費を増とする。③試掘の追加に伴う労務費の増 提供資料を確認した結果、給水管接続箇所における既設給水管の埋設深さが測定されていなかったため、試掘を実施することとし、試掘の追加に伴う労務費を増とする。④交通誘導警備員の増に伴う労務費の増		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。