

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(4) 1工区栄町下水道工事		
工 事 場 所	千歳市 栄町2丁目、3丁目		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	【工事延長】汚水管 PRPφ200 L=77.28m、雨水管 HPφ900 L=4.74m、雨水管 HPφ800 L=80.11m【管渠工】汚水管 PRPφ200 L'=75.67m、雨水管 HPφ900 L'=4.20m、雨水管 HPφ800 L'=78.34m【マンホール工】塩ビ小型マンホール：1箇所（汚水）、3号マンホール 2箇所（雨水）【取付管及び柵工】VUφ150（汚水）L'=22.82m（5箇所）、VUφ150（雨水）L'=36.78m（12箇所） 【既設管撤去工】合流管VUφ250 L'=80.11m【既設人孔撤去工】千歳市型1号マンホール 4箇所【その他】土工：一式、基礎工（砕石基礎）：一式、舗装復旧工：一式		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 4年 6月30日	契 約 金 額	48,158,000円
工 期（着工）	令和 4年 6月30日	工 期（完成）	令和 5年 1月10日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社丹波組		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 本町1丁目14番地		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 4年12月27日	変 更 金 額	572,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 5年 1月10日	変 更 後 の 契 約 金 額	48,730,000円
変 更 内 容	(1) 取付管布設工、ます設置工の数量変更による減 既設取付管が当初設計と異なり塩ビ管であった箇所について数量の変更を要する。(2) 公共基準点（道路中心標）の一時撤去・復旧の追加による増工事により支障となる公共基準点（道路中心標）の一時撤去・復旧の追加を要する。(3) 歩車道境界ブロック撤去・復旧の数量変更による増 雨水本管施工の掘削影響範囲内にある道路縁石について、現況復旧に伴う変更を要する。(4) 舗装本復旧の数量変更による増 舗装復旧工事における別工事との取り合い部分について、施工時期の都合上、本工事で施工することが望ましいことから数量の変更を要する。(5) 概数の確定 概数の確定により下記細別について変更する。・区画線 ・既設管撤去 ・殻運搬、処分（アスファルト）・濁水処分 ・コンクリート塊運搬処理 ・廃プラスチック処分（塩ビ管）		
変 更 理 由	(1) 取付管布設工、ます設置工の数量変更による減 既設取付管が当初設計と異なり塩ビ管であった箇所について数量の変更を要する。(2) 公共基準点（道路中心標）の一時撤去・復旧の追加による増工事により支障となる公共基準点（道路中心標）の一時撤去・復旧の追加を要する。(3) 歩車道境界ブロック撤去・復旧の数量変更による増 雨水本管施工の掘削影響範囲内にある道路縁石について、現況復旧に伴う変更を要する。(4) 舗装本復旧の数量変更による増 舗装復旧工事における別工事との取り合い部分について、施工時期の都合上、本工事で施工することが望ましいことから数量の変更を要する。(5) 概数の確定 概数の確定により下記細別について変更する。・区画線 ・既設管撤去 ・殻運搬、処分（アスファルト）・濁水処分 ・コンクリート塊運搬処理 ・廃プラスチック処分（塩ビ管）		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。