

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(5) 東雲町水道管改良工事		
工 事 場 所	千歳市 東雲町3、4、5丁目		
工 事 種 別	管工事		
工 事 概 要	【布設延長】管種：H P P、口径：φ150、延長：168.23m 管種：H P P、口径：φ100、延長：18.89m、管種：H P P、口径：φ75、延長：1.68m、管種：H P P、口径：φ50、延長：0.54m 管種：給水管、口径：φ50外、箇所数：4箇所【仕切弁等】材質：ソフソール弁、口径：φ150、基数：3基 材質：ソフソール弁、口径：φ100、基数：1基【消火栓】単口：1基（新設）、双口：1基（再設置）【産業廃棄物】アスファルト殻：34.3t コンクリート殻：0.1t 【舗装仮復旧工】：車道 t=3cm：32㎡ 密粒度（再生）または細粒度アスコン（再生） 歩道 t=2cm：159㎡ 細粒度アスコン（再生）【舗装復旧工】車道 t=6cm：66㎡ アスファルト安定処理（再生）、車道 t=5cm：66㎡ 粗粒度アスコン（再生）、車道 t=4cm：60㎡ 細粒度ギャップアスコン（再生）		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 5年 9月25日	契 約 金 額	34,903,000円
工 期（着工）	令和 5年 5月19日	工 期（完成）	令和 5年 9月27日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	共同配管工業株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 上長都1160番地38		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 5年 9月25日	変 更 金 額	3,091,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 5年10月13日	変 更 後 の 契 約 金 額	34,903,000円
変 更 内 容	配管経路の変更に伴う資材費及び労務費の増、仕切弁新設鵜に伴う資材費及び労務費の増、配管経路の変更に伴う資材費及び労務費の増、配管経路の変更に伴う資材費及び労務費の増、舗装構成の変更に伴う労務費の増、舗装復旧面積の概数の確定による労務費の減、試掘箇所の概数の確定による労務費の増、産廃処分量の概数の確定による処分費の増、施工数量の増加に伴う交通誘導警備員の増、施工数量の増加に伴う工期の延長		
変 更 理 由	①配管経路の変更に伴う資材費及び労務費の増（増額20,000円）②仕切弁新設鵜に伴う資材費及び労務費の増（増額1,300,000円）③配管経路の変更に伴う資材費及び労務費の増（増額460,000円）④配管経路の変更に伴う資材費及び労務費の増（増額100,000円）⑤舗装構成の変更に伴う労務費の増（増額220,000円）⑥舗装復旧面積の概数の確定による労務費の減（減額350,000円）⑦試掘箇所の概数の確定による労務費の増（増額400,000円）⑧産廃処分量の概数の確定による処分費の増（増額130,000円）⑨施工数量の増加に伴う交通誘導警備員の増（増額820,000円）⑩施工数量の増加に伴う工期の延長		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。