

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(5) 大和外水道管改良工事		
工 事 場 所	千歳市 大和3,4丁目、桂木1,4丁目		
工 事 種 別	管工事		
工 事 概 要	【布設延長】管種：HPP、口径：φ150、延長：87.72m、管種：HPP、口径：φ100、延長：15.47m、管種：HPP、口径：φ75、延長：49.31m、管種：給水管、口径：φ25外、箇所数：4箇所【仕切弁等】材質：ソトシル弁、口径：φ150、基数：4基 材質：ソトシル弁、口径：φ100、基数：2基 材質：ソトシル弁、口径：φ75、基数：1基 材質：ソトシル弁、口径：φ50、基数：1基【産業廃棄物】アスファルト 殻：25.1t コンクリート殻：0.1t【舗装仮復旧工】：車道 t=3cm：24㎡ 密粒度（再生）または細粒度アスコン（再生） 歩道 t=2cm：90㎡ 細粒度アスコン（再生）【舗装復旧工】車道 t=4cm：34㎡ 細粒度アスコン（再生）、車道 t=5cm：34㎡ 粗粒度アスコン（再生）、車道 t=6cm：34㎡ アスファルト安定処理（再生）、歩道 t=3cm：124㎡		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 5年 7月 6日	契 約 金 額	26,620,000円
工 期 （ 着 工 ）	令和 5年 7月 6日	工 期 （ 完 成 ）	令和 5年10月30日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社フジプラ		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 高台4丁目4番17号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 5年10月27日	変 更 金 額	825,000円
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）	令和 5年10月30日	変 更 後 の 契 約 金 額	27,445,000円
変 更 内 容	①埋戻し材料の変更に伴う労務費の増②配管経路の変更に伴う資材費及び労務費の減③舗装構成の変更に伴う労務費の減④舗装復旧面積の概数の確定による労務費の減⑤試掘箇所の概数の確定による労務費の増⑥産廃処分量の概数の確定による処分費の増		
変 更 理 由	①大和3丁目における盛土材料試験の結果、現場内の再利用が不可のため、埋戻し材料の変更に伴う労務費を増とする。②既設水道管HPPφ100及びHPPφ150の占用位置が当初設計と異なることから、配管材料の変更に伴う資材費及び労務費を減とする。③09-04S01道路における舗装構成が当初設計と異なることから、配管材料の変更に伴う労務費を減とする。④既設水道管HPPφ75の占用位置が当初設計と異なることから、配管材料の変更に伴う資材費及び労務費を減とする。⑤既設水道管DKPφ75の埋設深さが当初設計と異なることから、埋設深さの変更に伴う労務費を増とする。⑥道道支笏湖公園線における舗装構成が当初設計と異なることから、配管材料の変更に伴う労務費を減とする。⑦舗装復旧面積の概数の確定により労務費を減とする。⑧試掘箇所の概数の確定により労務費を増とする。⑨産廃処分量の概数の確定により処分費を増とする。		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。