

千歳市工事契約状況表

契約の内容			
工 事 名	(5) 青葉丘地区マンホール改築外工事		
工 事 場 所	千歳市 柏台、青葉丘、青葉、住吉、東郊		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	【マンホール改築工】 4号マンホール：1箇所、2号マンホール：2箇所【既設管撤去工】 仮設管VUφ150：L' =1,538m、仮設管ビニール管φ150：L' =77m【舗装復旧工】 表層工(車道 細粒度As)：1,660㎡、基層工(車道 粗粒度As)：A=657㎡、上層路盤(車道 As安定処理)：A=825㎡、表層工(歩道 細粒度As)：A= 97㎡【その他】 ライナープレート式土留工及び土工 一式、補助地盤改良工(薬液注入) 一式、土工及び路盤工一式、既設構造物撤去工 一式		
入札・契約の方法	制限付一般競争入札		
契約年月日	令和 5年 5月29日	契約金額	81,136,000円
工期(着工)	令和 5年 5月29日	工期(完成)	令和 5年11月30日
契約相手方の商号又は名称	中和建設株式会社		
契約相手方の住所	千歳市 清流1丁目2番6-1号		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
契約変更年月日	令和 5年11月28日	変更金額	-3,762,000円
変更後工期(完成)	令和 6年 1月10日	変更後の契約金額	77,374,000円
変更内容	【マンホール改築工】 4号マンホール：1箇所、2号マンホール：2箇所【既設管撤去工】 仮設管VUφ150：L' =1,538m、仮設管ビニール管φ150：L' =77m【舗装復旧工】 表層工(車道 細粒度As)：1,635㎡、基層工(車道 粗粒度As)：A=641㎡、上層路盤(車道 As安定処理)：A=809㎡、表層工(歩道 細粒度As)：A= 55㎡【その他】 ライナープレート式土留工及び土工 一式、補助地盤改良工(薬液注入)一式、土工及び路盤工 一式、既設構造物撤去工 一式		
変更理由	1. マンホール改築工(No.8-2号人孔)の土工、仮設土留、薬液注入工の数量変更(減)・試掘の結果、地下水の湧水が確認されなかったことから、当該施工に関する数量の変更(土工数量の減、仮設土留工法をライナープレートからアルミ土留矢板に変更、薬液注入工の減)を要する。2. 舗装本復旧数量の変更(増)・舗装復旧範囲について、数量の変更を要する。3. 組立マンホール工におけるマンホール部材の変更(増)・仮設管接続の既設マンホールの部材高さが当初設計図面と異なることから、マンホール復旧部材の変更を要する。4. 組立マンホール工における転落防止梯子の追加(増)転落防止措置がない既設マンホールについて、転落防止梯子の設置を要する。(15箇所)5. 既設人孔撤去における分別解体処分に伴う施工方法の変更(増)・施工方法を機械施工から人力施工に変更する。6. 工期の変更(41日延長)		
契約変更の内容(第2回目)			
契約変更年月日	令和 5年12月27日	変更金額	2,178,000円
変更後工期(完成)	令和 6年 1月10日	変更後の契約金額	79,552,000円
変更内容	【マンホール改築工】 4号マンホール：1箇所、2号マンホール：2箇所【既設管撤去工】 仮設管VUφ150：L' =1,538m、仮設管ビニール管φ150：L' =77m【舗装復旧工】 表層工(車道 細粒度As)：1,660㎡、基層工(車道 粗粒度As)：A=657㎡、上層路盤(車道 As安定処理)：A=825㎡、表層工(歩道 細粒度As)：A= 97㎡【その他】 ライナープレート式土留工及び土工 一式、補助地盤改良工(薬液注入)一式、土工及び路盤工 一式、既設構造物撤去工 一式		
変更理由	1. レジンマンホール更生部材の数量変更(増)腐食により既設人孔の減肉が著しいことから、レジンマンホールと既設人孔の空隙部に充填するグラウト材料等について、実績に基づき変更を要する。2. 舗装本復旧数量の変更(増)舗装復旧範囲について、既設舗装版のひび割れ等の現況から数量の変更を要する。3. 概数の確定概数の確定により下記細別について変更する。・殻運搬、処分(アスファルト)・濁水処分(切断汚泥)・歩車道境界ブロック・コンクリート塊運搬処理・FRP運搬処理、処分・試験掘費・区画線工・塩ビ運搬処分・ビニール類運搬処分		

※金額はすべて「税込み」です。