

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(5) 美々西通下水道工事		
工 事 場 所	千歳市 美々		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	工事延長：雨水管HP φ1350 L=135.00m、雨水管HP φ1200 L=150.00m、雨水管HP φ1100 L=70.00m、雨水管HP φ1000 L=70.00m、雨水管HP φ900 L=128.37m 管渠工：雨水管HP φ1350 L'=133.35m、雨水管HP φ1200 L'=147.72m、雨水管HP φ1100 L'=68.98m、雨水管HP φ1000 L'=69.06m、雨水管HP φ900 L'=124.05m マンホール工：角形マンホール 1箇所、4号マンホール 3箇所、3号マンホール 6箇所 取付管及びます工：VUφ150（支管立上のみ） 36箇所 その他：土工一式、基礎工（砂基礎）一式、舗装復旧工		
入札・契約の方法	制限付一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 5年 9月21日	契 約 金 額	183,590,000円
工 期 （ 着 工 ）	令和 5年 9月21日	工 期 （ 完 成 ）	令和 6年 3月21日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	中山建設・村上特定共同企業体		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 豊里2丁目14番3号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 6年 3月 7日	変 更 金 額	22,264,000円
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）	令和 6年 3月21日	変 更 後 の 契 約 金 額	205,854,000円
変 更 内 容	1) 西通の道路計画変更に伴う増 2) 半導体工場の雨水排水接続に伴う増 3) 交通誘導警備員の配置人数変更に伴う増 4) HP900～1100の基礎形状変更に伴う増 5) No.1角形マンホール土留工法変更に伴う増 6) 歩車道境界ブロック撤去		
変 更 理 由	1) 西通の道路計画変更に伴う増 西通道路計画変更に伴い雨水樹の支管・立上管設置数の増と3号マンホール底版をⅠ種からⅡ種へ変更を要する。2) 半導体工場の雨水排水接続に伴う増 半導体工場敷地内の雨水排水管が本工事で施工するマンホールに接続となることから、マンホール部材の追加・変更・削孔を要する。3) 交通誘導警備員の配置人数変更に伴う増 工事用地周辺の渋滞緩和と安全確保のため交通誘導警備員の追加を要する。4) HP900～1100の基礎形状変更に伴う増 南通と西通の交差点付近にて道路計画高が高くなる可能性があることから土圧の増大を考慮し砂基礎の形状を90°巻から180°巻に変更を要する。5) No.1角形マンホール土留工法変更に伴う増 当初設計では深堀用BOXパネルを想定していたが現場条件から引抜が困難となる可能性が大きいことからライナープレート式土留工法に変更を要する。6) 歩車道境界ブロック撤去・		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。