

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(5) 美々南通外下水道工事		
工 事 場 所	千歳市 美々		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	工事延長：汚水管PRP φ350 L=780.31m 汚水管PRP φ200 L=11.89m 管渠工：汚水管PRP φ350 L'=767.69m 汚水管PRP φ200 L'=11.45m マンホール工：レジン1号マンホール 14箇所 レジン2号マンホール 1箇所 1号マンホール1箇所 既設雨水管撤去 HP φ300 L=59.03m L'=57.98m、HP φ350 L=46.95m L'=44.55m、HP φ400 L=59.53m L'=58.13m、HP φ500 L=99.71m L'=94.91m、HP φ600 L=51.62m L'=49.22m、HP φ700 L=166.31m L'=163.34m、HP φ800 L=3.74m L'=2.86m 既設雨水マンホール撤去 1号マンホール 6箇所、2号マンホール 2箇所 3号マンホール 1箇所 雨水取付管撤去		
入札・契約の方法	制限付一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和5年9月20日	契 約 金 額	150,700,000円
工 期 (着 工)	令和5年9月20日	工 期 (完 成)	令和6年3月21日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	千歳建設・金田一特定共同企業体		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 流通1丁目3番地1号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随 意 契 約 を 行 っ た 場 合)			
契 約 変 更 の 内 容 (第 1 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日	令和6年3月14日	変 更 金 額	6,325,000円
変 更 後 工 期 (完 成)	令和6年3月21日	変 更 後 の 契 約 金 額	157,025,000円
変 更 内 容	(1) 立ち木切り倒しの減 (2) マンホール調整リング及びハイプラ調整リングの変更 (3) マンホール設置及び撤去の増 (4) 切断・撤去・仮復旧の増 (5) 最上流部接続方法の変更 (6) 車道仮復旧範囲の増		
変 更 理 由	(1) 立ち木切り倒しの減 本工事の準備工として、立ち木切り倒しを計上していたが、次世代半導体拠点推進室発注工事にて当該区域の支障木撤去を行うこととなったため、立ち木切り倒しを減とする。(2) マンホール調整リング及びハイプラ調整リングの変更 道路計画高が一部変更となったことに伴い、調整リング及びハイプラ調整リングを変更する。(3) マンホール設置及び撤去の増 工場敷地からの排水管がφ600となるため、これが接続可能なように既設1号マンホールを撤去し、2号マンホールを設置する。(4) 切断・撤去・仮復旧の増 工場敷地へのゲート前に舗装がされたことにより、当該箇所の施工時に舗装の切断・撤去・仮復旧が必要となるため、これを増とする。(5) 最上流部接続方法の変更 最上流部において接続する既設マンホールの劣化が著しく、本工事において接続方法の変更及びマンホールの取替を行う。(6) 車道仮復旧範囲の増		
契 約 変 更 の 内 容 (第 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 (完 成)		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。