

千歳市工事契約状況表

契約の内容			
工事名	グリーンベルト地下連絡通路解体工事		
工事場所	千歳市幸町4丁目		
工事種別	建築一式工事		
工事概要	○建築工事 ・とりこわし工 1式 ・躯体工 1式 ・仮設工 1式 ○土木工事 ・掘削工 1式 ・舗装工 1式 ・構造物撤去工 1式 ・仮設工 1式		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契約年月日	令和6年4月24日	契約金額	28,160,000円
工期（着工）	令和6年4月24日	工期（完成）	令和6年10月18日
契約相手方の商号又は名称	千歳建設株式会社		
契約相手方の住所	千歳市 流通1丁目3番地1号		
契約相手方の選定理由 （随意契約を行った場合）			
契約変更の内容（第1回目）			
契約変更年月日	令和6年10月17日	変更金額	3,201,000円
変更後工期（完成）	令和6年10月18日	変更後の契約金額	31,361,000円
変更内容	1. 路面覆工の減、掘削及び埋戻し数量の増 2. 埋戻し材料の変更 3. 舗装工及び縁石工の増 4. 電力設備工事負担金の減 5. 敷鉄板の増 6. 廃棄物等処理数量の確定による減 7. 交通誘導員の人数確定による減 8. 週休2日モデル工事に係る4週8休以上達成による増		
変更理由	1. 現地試掘の結果、掘削部が狭隘であり、路面覆工の受桁や土留めが掘削および解体の支障となるため。 2. 掘削部において湧水を確認したため。 3. 掘削部の湧水の影響により歩道下部の土砂が掘削部へ流出したため。 4. 現地埋設物調査の結果、既設ケーブルの位置で工事の支障とならないことを確認したため。 5. 矢板建込みについて、車道に機械を設置することとなり、機械足場の養生を行うため。 6. 概数としていた廃棄物等処理数量について、工事の進捗に伴い、数量が確定したため。 7. 概数としていた交通誘導員の人数について、工事の進捗に伴い、数量が確定したため。 8. 週休2日モデル工事において、4週8休以上を達成したことから、経費の補正を行うため。		

※金額はすべて「税込み」です。