

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(6) 長都駅前地区下水道工事		
工 事 場 所	千歳市 長都駅前3丁目		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	【工事延長】・雨水管PRPφ250 L = 167.15m 【管渠工】・雨水管PRPφ250 L' = 164.65m 【マンホール工】・0号マンホール 1箇所 ・1号マンホール 2箇所 【その他】・土工一式 ・基礎工(砂基礎)一式 ・舗装復旧工一式		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和 6年 6月 7日	契 約 金 額	19,250,000円
工 期 (着 工)	令和 6年 6月 7日	工 期 (完 成)	令和 6年 9月30日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社後藤田組		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 千代田町1丁目9番地		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随 意 契 約 を 行 っ た 場 合)			
契 約 変 更 の 内 容 (第 1 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日	令和 6年 8月27日	変 更 金 額	814,000円
変 更 後 工 期 (完 成)	令和 6年 9月30日	変 更 後 の 契 約 金 額	20,064,000円
変 更 内 容	(1) 舗装復旧工、歩車道ブロック復旧工、区画線工の減、及び取付管布設工の増 (2) 舗装復旧工(歩道部)の下層路盤及び凍上抑制層材料の変更に伴う増 (3) 概数の確定 (4) 週休2日の実施		
変 更 理 由	別紙		
契 約 変 更 の 内 容 (第 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 (完 成)		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。

【設計変更の概要及び理由】**(1) 舗装復旧工、歩車道ブロック復旧工、区画線工の減、及び取付管布設工の増**

道路改良工事の設計確定に伴う協議の結果、本工事の舗装復旧範囲の変更を要するほか、新設予定の雨水柵取付管施工を行うことに伴う数量の変更を要する。

(令和6年6月18日付工事施工協議簿)

(令和6年7月1日付設計変更(軽微)協議書第1回)

(契約書第18条)

(2) 舗装復旧工(歩道部)の下層路盤及び凍上抑制層材料の変更に伴う増

既設歩道路盤及び凍上抑制層材料がコンクリート再生骨材であり、当初設計と異なることから、路面復旧工事要綱に基づく現況復旧に伴い変更を要する。

(令和6年7月16日付工事施工協議簿)

(令和6年7月16日付設計変更(軽微)協議書第2回)

(契約書第18条)

(3) 概数の確定

概数の確定により下記細別について変更する。

- ・濁水処分費
- ・殻運搬、処分(アスファルト)
- ・コンクリート塊運搬処理

(令和6年8月22日付工事施工協議簿)

(契約書第18条)

(4) 週休2日の実施

受注者より週休2日実施の希望があり、達成状況の確認として実施工程表を受理した。現場の閉所実績は妥当と判断できるため、「千歳市週休2日モデル工事実施要領(案)」に従い、「4週8休以上」として経費の補正を要する。

(令和6年6月12日付工事施工協議簿)

(令和6年6月24日付工事施工協議簿)

(令和6年8月22日付工事施工協議簿)